

 INWEST - PLUS <i>Sp. z o. o.</i>	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybudowanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-administracyjną na dz. nr 802 przy ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim	
	Zmiany w dokumentacji projektowej	

Bydgoszcz, dnia 25 marca 2016r.

Zmiany w dokumentacji projektowej

Dotyczy: Postępowania na wybudowanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-administracyjną wraz z budową dróg wewnętrznych, chodników, parkingów; budową wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej, wentylacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. nr 802 przy ul. Toruńskiej, obr. m. Solec Kujawski, pow. bydgoski.

- Dotyczy instalacji oświetlenia podstawowego awaryjnego ewakuacyjnego oraz oświetlenia zewnętrznego.**

Wprowadza się zmiany w stosunku do opisu projektu wykonawczego branży elektrycznej. Projektuje się oprawy oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne z zastosowaniem źródeł LED.

- Dotyczy pasm naświetli dachowych.**

Projektuje się pasma naświetli dachowych z możliwością przewietrzania. Ostateczne rozwiązanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Inwestora w dniu 01.04.2016r.

- Dotyczy posadzki przemysłowej w hali produkcyjnej.**

Projektuje się wykonanie posadzki przemysłowej żywicznej antypoślizgowej z wypełnieniem kwarcowym łącznie z wyobleniem styku posadzka – podwalina np.: Quarzcolor firmy Optifloor. Wykończenie podwalin od strony wewnętrznej hali żywicą.